

御見積書

工事名称

線側溝整備工事（サンプル出力帳票）

工事番号平成

年度市道改001号

工事費総額 ¥25,084,500

内訳 工事価格 ¥23,890,000

消費税 ¥1,194,500

発注者名

市建設課

工期

平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日

工事場所

市 地内

概要

有限会社コーセン コーポレーション

〒983-0821

宮城県仙台市宮城野区岩切鴻巣164-10

TEL 022-255-2091

FAX 022-255-2078

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
本工事費			1	式		0	
U型側溝工			1	式		14,861,579	
プレキャストU型側溝			1	式		11,834,359	
バックホウ床堀 加-ラ山積0.45m3〔平0.35〕 (障害無)砂・砂質土・粘質土・粘性土			96	m3	248	23,808	代価 第0001号
基面整正			1,371	m ²	254	348,234	代価 第0002号
均し基礎コンクリート型枠工			225	m ²	3,134	705,150	代価 第0003号
無筋構造物人力打設 (小運搬無 養生無) 18-8-40			47.7	m3	10,410	496,557	代価 第0004号
U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下(材料別) 施工規模(50m未満) L=1000使用			2,664	m	3,509	9,347,976	代価 第0005号
ダンプトラック運搬 10t積土砂バックホウ(山積0.8)積込 D I D 区間無 運搬距離 6.5km以下			1,028.9	m3	799	822,091	代価 第0006号

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
残土受入地での処理 普通15t 排ガス			1,028.9	m3	88	90,543	代価 第0007号
排水構造物工			1	式		1,453,970	
側溝蓋			1	式		1,272,240	
排水構造物工 蓋版 (材料別) コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 法面小段面			5,301	枚	240	1,272,240	代価 第0008号
集水桝			1	式		181,730	
バックホウ床堀 加-ラ山積0.45m3〔平0.35〕 (障害無) 砂・砂質土・粘質土・粘性土			10.02	m3	248	2,484	代価 第0001号
基面整正			4.35	m ²	254	1,104	代価 第0002号
基礎砕石工 C-40 敷均厚 20cm			4.35	m ²	1,003	4,363	代価 第0009号
型枠 小型構造物			20.7	m ²	5,445	112,711	代価 第0010号

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
		小型構造物人力打設(小運搬無 養生無) 18-8-40	1.38	m3	13,530	18,671	代価 第0011号
		埋戻工D W1 < 1m W2 < 1m	0.63	m3	1,827	1,151	代価 第0012号
		ダンプトラック運搬 10t積 土砂 バックホウ(山積0.8)積込 D I D区間無 運搬距離 6.5km以下	4.77	m3	799	3,811	代価 第0006号
		残土受入地での処理 普通15t 排ガス	425.4	m3	88	37,435	代価 第0007号
		構造物撤去工	1	式		1,204,761	
		排水構造物撤去	1	式		1,204,761	
		U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下(材 料別) 施工規模(50m未満)再利用撤去	129.6	m	2,997	388,411	代価 第0013号
		建設廃材費 コンクリート有筋	129.6	m3	5,100	660,960	
		ダンプトラック運搬 10t積 土砂 バックホウ(山積0.8)積込 D I D区間無 運搬距離 11.5km以下	129.6	m3	1,199	155,390	代価 第0014号

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
区画線工			1	式		140,784	
区画線工	溶融式(手動) [材工共]	実線・セアラ 15cm	490	m	240	117,600	
区画線工	溶融式(手動) [材工共]	矢印・記号・文字 15cm換算	48.3	m	480	23,184	
雑工			1	式		227,705	
舗装版切断 (アスファルト)		厚20cm以下	199.5	m	422	84,189	代価 第0015号
コンクリート削孔工 (ハンドリル)		10~30 削孔深さ100以上200mm以下	46.5	孔	421	19,576	代価 第0016号
鉄筋コンクリートU型蓋			20	個	6,197	123,940	
【 直接工事費計 】						14,861,579	
【 共通仮設費率額 】						1,738,000	14,861,579 x0.117

本工事費内訳書

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
【 共通仮設費計 】						1,738,000	
【 純工事費 】						16,599,579	
【 現場管理費 】						4,586,000	16,599,579 x0.2763
【 工事原価 】						21,185,579	
【 一般管理費率分 】						2,704,421	21,185,579 x0.128 調整額 = 7,333
【 工事価格 】						23,890,000	
【 消費税 】						1,194,500	23,890,000 x0.05
【 工事費 】						25,084,500	

代価 第0001号

バックホウ床堀 加-ラ山積0.45m3〔平0.35〕
 (障害無) 砂・砂質土・埴質土・粘性土

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ運転(床堀) 山積0.45m3〔平0.35〕〔加-ラ型・排ガス対策型〕	0.67	日	37,050	24,823	
諸雑費	1			7	
【 合計 】	100	m3		24,830	
【 単位当り 】	1	m3		248	

代価 第0002号

基面整正

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	2	人	12,700	25,400	
諸雑費	1			0	
【 合計 】	100	m ²		25,400	
【 単位当り 】	1	m ²		254	

代価 第0003号

均し基礎コンクリート型枠工

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.1	人	19,800	1,980	
型枠工	1	人	19,500	19,500	
普通作業員	0.4	人	12,700	5,080	
諸雑費	1			4,780	
【 合計 】	10	m ²		31,340	
【 単位当り 】	1	m ²		3,134	

代価 第0004号

無筋構造物人力打設 (小運搬無 養生無)
18-8-40

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.57	人	19,800	11,285	
特殊作業員	0.79	人	16,800	13,272	
普通作業員	1.25	人	12,700	15,875	
生コンクリート 16-8-40	10.4	m3	5,850	60,840	
諸雑費	1			2,828	
【 合計 】	10	m3		104,100	
【 単位当り 】	1	m3		10,410	

代価 第0005号

U型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下(材料別)
 施工規模 (50m未満) L = 1000使用

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
排水構造物工 U型側溝 L = 2000mm 1000kg / 個以下	1.21	m	2,900	3,509	S1=1.10 K3=1.10
【 合計 】	1	m		3,509	
【 単位当り 】	1	m		3,509	

代価 第0006号

ダンプトラック運搬 10t積 土砂 バックヤーク(山積0.8)積込
D I D区間無 運搬距離 6.5km以下

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 10t積 良好(タイヤ損耗費)	2	日	39,960	79,920	
諸雑費	1			0	
【 合計 】	100	m3		79,920	
【 単位当り 】	1	m3		799	

代価 第0007号

残土受入地での処理
普通15t 排ガス

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ブルドーザ運転費 15t級[普通・排ガス対策型]	0.78	hr	11,290	8,806	
諸雑費	1			0	
【 合計 】	100	m3		8,806	
【 単位当り 】	1	m3		88	

代価 第0008号

排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下(材料別)
法面小段面

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg / 枚以下	1	枚	240	240	K6=1.00
【 合計 】	1	枚		240	
【 単位当り 】	1	枚		240	

代価 第0009号

基礎砕石工
C-40 敷均厚 20cm

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.39	人	19,800	7,722	
特殊作業員	0.71	人	16,800	11,928	
普通作業員	1.87	人	12,700	23,749	
切込砕石 クワッパ C40-0	24	m ³	1,600	38,400	補正係数+0.20
バックホウ運転(基礎砕石工) 山積0.8m ³ [平0.6][クワ型・排ガス対策型]	0.65	日	27,880	18,122	
諸雑費	1			379	
【 合計 】	100	m ²		100,300	
【 単位当り 】	1	m ²		1,003	

代価 第0010号

型枠
小型構造物

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	3.5	人	19,800	69,300	
型枠工	13.5	人	19,500	263,250	
普通作業員	11.1	人	12,700	140,970	
諸雑費	1			70,980	
【 合計 】	100	m ²		544,500	
【 単位当り 】	1	m ²		5,445	

代価 第0011号

小型構造物人力打設（小運搬無 養生無）
18-8-40

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.91	人	19,800	18,018	
特殊作業員	1	人	16,800	16,800	
普通作業員	2.65	人	12,700	33,655	
レミキストコンクリート(高炉) 18-8-40	10.6	m3	6,050	64,130	補正係数+0.06
諸雑費	1			2,697	
【 合計 】	10	m3		135,300	
【 単位当り 】	1	m3		13,530	

代価 第0012号

埋戻工D
W1 < 1m W2 < 1m

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	4	人	12,700	50,800	
バックホウ運転費 山積0.45m3[平0.35][加-型・排ガス対策型]	6	hr	6,574	39,444	
外ハ 締固め施工	100	m3	924	92,400	
諸雑費	1			56	
【 合計 】	100	m3		182,700	
【 単位当り 】	1	m3		1,827	

代価 第0013号

U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下(材料別)
 施工規模 (50m未満) 再利用撤去

工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
排水構造物工	U型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下	0.55	m	5,450	2,997	S1=1.10 K5=0.50
【 合計 】		1	m		2,997	
【 単位当り 】		1	m		2,997	

代価 第0014号

ダンプトラック運搬 10t積 土砂 バック杓(山積0.8)積込
D I D区間無 運搬距離 11.5km以下

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 10t積 良好(夕作損耗費)	3	日	39,960	119,880	
諸雑費	1			20	
【 合計 】	100	m3		119,900	
【 単位当り 】	1	m3		1,199	

代価 第0015号

舗装版切断 (アスファルト)
厚20cm以下

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員	0.45	人	12,700	5,715	
コンクリートカッター 45～56cm[油圧・走行式]	0.45	日	20,400	9,180	
コンクリートカッターレード 径 22インチ(56cm)	0.21	枚	90,600	19,026	
諸雑費	1			8,339	
【 合計 】	100	m		42,260	
【 単位当り 】	1	m		422	

代価 第0016号

コンクリート削孔工（ハンマドリル） 10～30
削孔深さ100以上200mm以下

工種 施工名称	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	0.3	人	19,800	5,940	
特殊作業員	1.2	人	16,800	20,160	
普通作業員	0.4	人	12,700	5,080	
電気ドリル・ハンマドリル ハンマドリル 38mm	1.7	日	142	241	
発動発電機運転 2kVA[ガソリンエンジン駆動]	1.7	日	1,491	2,534	
諸雑費	1			8,145	
【 合計 】	100	孔		42,100	
【 単位当り 】	1	孔		421	

単価調書

名称 & 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
【 労務費 】				1,738,690	
特殊運転手	2.89	人	18,100	52,309	
普通作業員	46.34	人	12,700	588,518	
土木一般世話役	5.98	人	19,800	118,404	
型枠工	25.29	人	19,500	493,155	
特殊作業員	5.41	人	16,800	90,888	
一般運転手	24.56	人	16,100	395,416	
【 材料費 】				1,321,015	
軽油	2,112.91	リットル	92.5	195,444	

単価調書

名称 & 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
レミキストコンクリート(高炉) 18-8-40	1.46	m3	6,050	8,833	
生コンクリート 16-8-40	49.61	m3	5,850	290,218	
切込砕石 クラッシュ C40-0	1.04	m3	1,600	1,664	
カリ レギュラーカリ スタンド	16	リットル	119	1,904	
建設廃材費 コンクリート有筋	129.6	m3	5,100	660,960	
コンクリートカッターレード 径 22インチ(56cm)	0.42	枚	90,600	38,052	
鉄筋コンクリートU型蓋	20	個	6,197	123,940	
【 損料・賃料 】				496,104	
バックホウ[加圧型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.98	供用日	9,910	9,711	

単価調書

名称 & 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック[普通・ディーゼル] 10t積	30.46	供用日	12,800	389,888	
ダンプトラック作損耗費(供用日) 10t(良好)	30.46	供用日	766	23,332	
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級 13~16t	11.34	hr	6,180	70,081	
バックホウ[クロー型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	0.02	供用日	17,200	344	
クワ及びランマ 質量 60~100kg	0.02	日	760	15	
バックホウ[クロー型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.04	hr	2,480	99	
コンクリートカッタ[油圧・走行式] プレート径45~56cm	0.9	供用日	2,170	1,953	
ガソリン発電機賃料(長期割引) 2kVA	1.03	日	552.5	569	
電気ドリル・ハンマドリル ハンマドリル 38mm	0.79	日	142	112	

単価調書

名称 & 規格	数量	単位	単価	金額	摘要
【 市場単価他 】				11,149,476	
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg / 枚以下	5,301	枚	240	1,272,240	
排水構造物工 U型側溝 L = 2000mm 2000を超え2900kg / 個以下	71.28	m	5,450	388,476	
排水構造物工 U型側溝 L = 2000mm 1000kg / 個以下	3,223.44	m	2,900	9,347,976	
区画線工 溶融式(手動) [材工共] 実線・セアラ 15cm	490	m	240	117,600	
区画線工 溶融式(手動) [材工共] 矢印・記号・文字 15cm換算	48.3	m	480	23,184	
【 合計 】				14,705,285	